


- ZAKRES REMONTU SEGMENTU "D"



1. ZAMONTOWAĆ POCHWYTY ŚCIENNE NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH
2. ZAKRES PRAC NA KLATCE K3 OGRANICZONY DO PRZESTAWIANIA DRZWI PPOŻ, MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO, MONTAŻU OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO AWARYJNEGO I KIERUNKOWEGO, MONTAŻU SUFITU PODWIESZANEGO (60X60) NA SPOCZNIKACH ORAZ WYPRAWEK MALARSKICH, TYNKARSKICH, MONTAŻU NAROŻNIKÓW OCHRONNYCH, GŁADZENIA ŚCIAN I SUFITÓW, PRAC MALARSKICH (LAMPERIA) NA ŚCIANACH, POZOSTAŁA CZĘŚĆ FARB Y LATEKSOWE NP. SAMTEX 20 ELF WRAZ Z ODWZOROWANIEM KOLORYSTYCZNYM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH),
3. ZAKRES PRAC NA KORYTARZU PROWADZĄCYM DO KLATKI K2 (SEGMENT "A") OGRANICZONY DO MONTAŻU SYSTEMU SAP WRAZ Z OŚWIETLeniem AWARYJNYM, MONTAŻU TRASY KABLOWEJ (KORYTA SIATKOWE), NIEZBĘDNYCH PRZEWIERTÓW ORAZ WYPRAWEK MALARSKICH I TYNKARSKICH ZWIĄZANYMI Z TYMI PRACAMI
4. W ŁAZIENKACH I PRZEDSIONAKACH MONTAŻ PŁYTEK ŚCIANNYCH NA PEŁNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
5. MONTAŻ SZYBY MLECZNEJ WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZEDSIONKA ŁAZIENKI NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH
6. ŚCIANY NA KORYTARZACH WYGŁADZIĆ, WYKONAĆ LAMPERIĘ DO WYSOKOŚCI 1,5M A POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ POMALOWAĆ FARBAMI SYLIKATOWYMI
7. OŚCIEŻA OTWORÓW NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ OTWORY, ZAMONTOWAĆ NOWE Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ, NAROŻA FAZOWANE, LISTWA SZER. MIN 6 CM
8. OŚCIEŻA DRZWI NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ OTWÓR, ZAMONTOWAĆ NOWE Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ, NAROŻA FAZOWANE, ODWZOROWUJĄCE ISTNIEJĄCE, OD STRONY KORYTARZA NA WYS. 2,8m OD STRONY POMIESZCZEŃ WYS 2,15m, LISTWA SZER. MIN 6 CM
9. OŚCIEŻA IMITACJI DRZWI NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ OTWÓR, ZAMONTOWAĆ NOWE Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ, NAROŻA FAZOWANE, ODWZOROWUJĄCE ISTNIEJĄCE, IMITACJA SKRZYDŁA, TYLKO OD STRONY KORYTARZA
8. ISTNIEJĄCE A ZARAZEM POZOSTAJĄCE INSTALACJE/URZĄDZENIA, KTÓRE W WYNIKU DOCIEPLENIA NIE BĘDĄ MOGŁY "FUNKCJONOWAĆ" NALEŻY "ODSUNĄĆ" ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSPEKTORA
9. PARAPETY, KTÓRE W WYNIKU DOCIEPLENIA NIE BĘDĄ WYSTAWAĆ POZA LICO ŚCIANY MIN 2CM, NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE DREWNIANE MALOWANE.
10. PŁYTKI NA POSADZKACH W KORYTARZACH (OPRÓCZ PIWNICY) POUZUPEŁNIAĆ, ZABEZPIECZYĆ NA CZAS REMONTU, OCZYSZCIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ FUGI

