

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN					
1	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	m		
d.1	0210-02	31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
2	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	m		
d.1	0210-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm - rura 1 cal	m		
d.1	0701-05	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm - rura 1/2 cala	m		
d.1	0701-04	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm - instalacja hydrantowa	m		
d.1	0110-06	11.9	m	11.900	
				RAZEM	11.900
6	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm - zasilanie pionów z.w.u.	m		
d.1	0110-04	27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
7	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm - piony c.w.u. i z.w.u.	m		
d.1	0110-03	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - pion cyrkulacja	m		
d.1	0110-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-15/	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 20 mm - podejścia pod punkty czepalne	m		
d.1	0601-02	45.2	m	45.200	
				RAZEM	45.200
10	KNR 2-15/	Łączniki Geberit Mepla o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0602-02	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
2 ŁAZIENKA PARTER					
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-04	Demontaż brodzika wraz z syfonami	szt.		
d.2	0705-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.2	0705-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.2	0705-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.2	0705-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - analogia rozebranie sufitu typu siding	m ²		
d.2	0406-04	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0105-04	15.18	m ²	15.180	
				RAZEM	15.180

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	28.75	m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
19	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
20	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub pólhermetycznych z podłoża betonowego	szt.		
d.2	1135-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.2	1124-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.2	1122-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.2	1116-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
24	E - 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.2	0800-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 5-08	Przewody izolowane trzyżyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
d.2	0206-01	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
26	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
d.2	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku - przewód 3x1,5 mm ²	m		
d.2	0209-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.2	0521-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 4-02	Wymiana rurprzyłacznych do grzejników c.o. z podłączeniem dolnym o śr.wewnętrznej 15 mm - przeróbka podejścia pod grzejniki	kpl.		
d.2	0607-05	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
31	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	10.75	m ²	10.750	
				RAZEM	10.750
32	KNR 0-16	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm - ocieplenie ścian MULTIPOREM gr. 12cm	m ²		
d.2	0155-01	10.75	m ²	10.750	
				RAZEM	10.750
33	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06	10.75	m ²	10.750	
				RAZEM	10.750
34	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	10.75	m ²	10.750	
				RAZEM	10.750
35	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0602-05	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2	0602-01	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
37	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.2	0602-03	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
38	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.2	1111-07	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
39	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	0829-06	46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
40	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-01	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
41	KNR-W 2-15	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
d.2	0417-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
d.2	0119-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 2-17	Wentylatory osiowe o śr. otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)	szt.		
d.2	0205-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-17	Czerpnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
d.2	0147-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 2-17	Wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
d.2	0147-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0135-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	0233-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.2	2702-01	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
51	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
d.2	0512-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² przelotowych pojedynczych	szt.		
d.2	0309-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0307-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 2-02 d.2 1029-01	Ścianki i przegrody płytynowe i płytowe pełne	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
55	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Montaż lusterek na ścianach - analogia	m ²		
		1.12	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
56	KNR-W 5-08 d.2 0512-01	Montaż czujki ruchu - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	E - 0508 d.2 1200-01	Montaż suszarki do rąk - analogia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58	E - 0508 d.2 1000-01	Montaż uchwyty do mocowania papieru toaletowego - analogia	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
59	E - 0508 d.2 1000-01	Montaż dozownika do mydła- analogia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 POMIESZCZENIA KONFERENCYJNE					
60	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - 11 szt. ościeżnic drzwiowych, 2 szt. krat okiennych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
61	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
62	KNR 4-04 d.3 0705-07	Demontaż brodzika wraz z syfonami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-04 d.3 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-04 d.3 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-04 d.3 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-04 d.3 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - analogia rozebranie sufitu typu sidring	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
67	KNR 4-04 d.3 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		34.12	m ²	34.120	
				RAZEM	34.120
68	KNR 4-04 d.3 0501-04	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		60.76	m ²	60.760	
				RAZEM	60.760
69	KNR 4-04 d.3 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		96.85	m ²	96.850	
				RAZEM	96.850
70	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
71	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		32.80	m ²	32.800	
				RAZEM	32.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z	szt.		
d.3	1135-02	podłoża betonowego	szt.	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
73	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.3	1124-01	1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
74	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -	szt.		
d.3	1122-02	ilość biegunów 2 + 0	szt.	21.000	
		21			
				RAZEM	21.000
75	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
d.3	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - przewód 3x2,5 mm ²	m		
d.3	0209-05	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
77	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - przewód 3x1,5mm ²	m		
d.3	0209-05	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
78	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.3	0521-01	11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
79	KNR-W 4-02	Wymiana rurprzylącznych do grzejników c.o. z podłączeniem dolnym o	kpl.		
d.3	0607-05	śr.wewnętrznej 15 mm	kpl.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
80	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1105-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.3	2611-02	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
82	KNR 0-16	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm - ocieplenie ścian MULTIPOREM gr	m ²		
d.3	0155-01	12cm.	m ²	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
83	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2612-06	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
84	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
85	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m ²		
d.3	0602-05	13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
86	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.3	0602-01	13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
87	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.3	0602-03	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
88	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
d.3	2010-05	68.2	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
89	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.3	1111-07	31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		70.5	m ²	70.500	
				RAZEM	70.500
91	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
92	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
93	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - montaż drzwi do sali konferencyjnej	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
94	KNR-W 2-15 d.3 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
95	KNR 2-17 d.3 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
96	KNR-W 2-17 d.3 0205-01	Wentylatory osiowe o śr. otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 2-17 d.3 0147-01	Czerpnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNR-W 2-17 d.3 0147-01	Wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
100	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
101	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0102-02	Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR 0-14 d.3 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowa stelaży GEBERIT	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
104	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR-W 2-15 d.3 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach - podrównanie ściany od sali konferencyjnej 52.5	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
108	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - szpachlowanie ścian 257	m ² m ²	257.000	
				RAZEM	257.000
109	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych - szpachlowanie sufitów 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
110	KNR 9-02 d.3 0111-06	Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-G stropów garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły pełnej i żelbetu z mechanicznym mocowaniem płyt - bez wykończenia powierzchni; płyty o gr. 15 cm 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
111	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity 335	m ² m ²	335.000	
				RAZEM	335.000
112	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 95	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
113	KNR 4-01 d.3 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - parapety z konglomeratu gr. 3cm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
114	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 95	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
115	KNR-W 5-08 d.3 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
116	KNR-W 5-08 d.3 0514-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
117	KNR-W 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
118	KNR-W 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
119	KNR-W 2-02 d.3 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
120	KNR-W 2-02 d.3 0840-06	Montaż lusterek na ścianach - analogia 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
121	KNR-W 5-08 d.3 0512-01	Montaż czujki ruchu - analogia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	E - 0508 d.3 1200-01	Montaż suszarki do rąk - analogia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	E - 0508 d.3 1000-01	Montaż uchwytów do mocowania papieru toaletowego - analogia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
124	E - 0508 d.3 1000-01	Montaż dozownika do mydła - analogia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000