ZESTAWIENIE STREF POŻAROWYCH PARTERU BUDYNKU:

1. STREFA 1 =979,00m^2
2. STREFA 2 =361,00m^2
2. STREFA 2a =795,00m^2
3. STREFA 3 =594,00m^2
4. STREFA 4 =243,00m^2
5. STREFA 5 =276,00m^2
6. STREFA 6 =311,00m^2
7. STREFA 7 =492,00m^2

POWIERZCHNIE I KUBATURY WYLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE I OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU-4 461 M2
- KUBATURA BUDYNKU-76 410,24 M3
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA-16 466,85 M2
- POWIERZCHNIA DACHU- 5 900,86 M2
- LICZBA KONDYGNACJI-6

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH:



LEGENDA

ZNAKI EWAKUACYJNE

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACJNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W DÓŁ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE

- GAŚNICA
- HYDRANT
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

ZL V KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Na kondygnacji znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje:

Segment A
- parter - pomieszczenia mieszkalne słuchaczy-do 30 osób-ZL V

Segment B
- parter - biblioteka - do 40 osób - ZL III

Segment C
- parter - pomieszczenia słuchaczy ilość miejsc-do 30 osób-ZL V

Segment D
- parter - pomieszczenia mieszkalne słuchaczy-do 30 osób-ZL V

Segment E
- parter - pomieszczenia biurowe-do 20 osób-ZL III

Segment F
- parter - pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna-do 50 osób-ZL III

-Z uwagi na pełnioną funkcję budynek szkoły kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajdujących się w budynku - gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.



ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail biuro@lsprojekt.pl

temat.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920 Piła

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64-920 Piła

tytuł rys. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO- PARTER

branża		podpis:
BEZP. PPOŻ.		
skala rys. 1:350	data 11.2013	nr rys. BP-03