ZESTAWIENIE STREF POŻAROWYCH PRZYZIEMIA BUDYNKU:

1. STREFA 1 =564,00m^2
2. STREFA 2 =319,00m^2
3. STREFA 3 =382,00m^2
4. STREFA 4 =407,00m^2
5. STREFA 5 =580,00m^2
6. STREFA 6 =576,00m^2
7. STREFA 7 =374,00m^2
8. STREFA 8 =270,00m^2
9. STREFA 9 =315,00m^2

POWIERZCHNIE I KUBATURY WYLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN–ISO 9836:1997 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE I OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU–4 461 M2
- KUBATURA BUDYNKU–76 410,24 M3
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA–16 466,85 M2
- POWIERZCHNIA DACHU– 5 900,86 M2
- LICZBA KONDYGNACJI–6

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH:



LEGENDA

ZNAKI EWAKUACYJNE

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACJNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W DÓŁ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE

- GAŚNICA
- HYDRANT
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- ZL V KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Na kondygnacji znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje:

Segment A
– piwnica – pomieszczenia gospodarcze, techniczne – PM

Segment B
– piwnica – pomieszczenia magazynu odzież, pomieszczenia gospodarcze, techniczne – PM

Segment C
– piwnica – strzelnica, magazyny broni i amunicji, pomieszczenia techniczne – do 30 osób – ZL III

Segment D
– piwnica – pomieszczenia administracyjne–do 30 osób – ZL III

Segment E
– piwnica – pomieszczenia techniczne i magazyny broni i amunicji – PM

Segment F
– piwnica – pomieszczenia klubu słuchacza – do 90 osób – ZL III

–Z uwagi na pełnioną funkcję budynek szkoły kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajdujących się w budynku – gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.



ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53–023 Wrocław
tel. 603 950 959 e–mail biuro@lsprojekt.pl

temat.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64–920 Piła

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64–920 Piła

tytuł rys. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO– PRZYZIEMIE

branża BEZP. PPOŻ.

podpis:

skala rys. 1:350

data 11.2013

nr rys. BP–02