ZESTAWIENIE STREF POŻAROWYCH
2 PIĘTRA BUDYNKU:

1. STREFA 1 =119,00m^2
2. STREFA 2 =609,00m^2
3. STREFA 3 =614,00m^2
4. STREFA 4 =581,00m^2
5. STREFA 5 =413,00m^2
6. STREFA 6 =506,00m^2

POWIERZCHNIE I KUBATURY WYLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN–ISO 9836:1997 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE I OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU–4 461 M2
- KUBATURA BUDYNKU–76 410,24 M3
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA–16 466,85 M2
- POWIERZCHNIA DACHU– 5 900,86 M2
- LICZBA KONDYGNACJI–6

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH:



LEGENDA

ZNAKI EWAKUACYJNE

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACJNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W DÓŁ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE

- GAŚNICA
- HYDRANT
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

ZL V KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Na kondygnacji znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje:

Segment A
– II piętro–pomieszczenia mieszkalne słuchaczy–do 30 osób–ZL V

Segment B
– II piętro–pomieszczenia dydaktyczne–do 80 osób–ZL II

Segment C
– II piętro–pomieszczenia słuchaczy–do 20 osób–ZL V
sale dydaktyczne–do 40 osób–ZL III

Segment D
– II piętro–pomieszczenia mieszkalne słuchaczy–do 40 osób–ZL V

Segment E
– II piętro pomieszczenia biurowe–do 50 osób–ZL III

–Z uwagi na pełnioną funkcję budynek szkoły kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajdujących się w budynku – gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.



ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53–023 Wrocław
tel. 603 950 959 e–mail biuro@lsprojekt.pl

temat.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64–920 Piła

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64–920 PiŁa

tytuł rys. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO– II PIĘTRO

branża		podpis:
BEZP. PPOŻ.		
skala rys. 1:350	data 11.2013	nr rys. BP–05