

ZESTAWIENIE STREF POŻAROWYCH

1 PIĘTRA BUDYNKU:

1. STREFA 1 =988,00m<sup>2</sup>

2. STREFA 2 =115,00m<sup>2</sup>

3. STREFA 3 =603,00m<sup>2</sup>

4. STREFA 4 =606,00m<sup>2</sup>

5. STREFA 5 =570,00m<sup>2</sup>

6. STREFA 6 =502,00m<sup>2</sup>
- POWIERZCHNIE I KUBATURY WYLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE I OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH.

•POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU-4 461 M2

•KUBATURA BUDYNKU-76 410,24 M3



•POWIERZCHNIA UŻYTKOWA-16 466,85 M2

•POWIERZCHNIA DACHU- 5 900,86 M2

•LICZBA KONDYGNACJI-6

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH:

STREFA 3 =603m2 STREFA 4 =606m2



LEGENDA

ZNAKI EWAKUACYJNE

- WYJŚCIE
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W Dół
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI W GÓRĘ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

ZNAKI PRZECIWPÓŻAROWE

- GAŚNICA
- HYDRANT
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- ZL V
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Na kondygnacji znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje:

- Segment A

- I piętro-pomieszczenia mieszkalne słuchaczy-do 30 osób -ZL V
- Segment B

- I piętro - pomieszczenia dydaktyczne-do 80 osób-ZL III
- Segment C

- I piętro - pomieszczenia słuchaczy ilość miejsc-do 25 osób-ZL V
- Segment D


- I piętro - pomieszczenia mieszkalne słuchaczy-do 40 osób-ZL V
- Segment E

- I piętro - pomieszczenia biurowe-do 50 osób-ZL III
- Segment F

- I piętro pomieszczenia biurowe, aula i sde konferencyjne-do 130 osób-ZL III

-Z uwagi na pełnioną funkcję budynek szkoły kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajdujących się w budynku - gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.



LUKASZ SZLĘPIA PROJEKT		temat.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Słazica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.		
inwestor.	Szkoła Policji w Pile Pl. Słazica 7 64-920 Pila	lokalizacja. Pl. Słazica 7, nr dz.236/4 64-920 Pila
tytuł rys.	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – I PIĘTRO	
branża	BEZP. POŻ.	podpis:
skala rys.	1:350	data 11.2013 nr rys. BP-04