

Cześć nr 1

Przedmiar

Strona 2/3

| Nr | Podstawa                          | Opis robót  | Jm | Ilość   |
|----|-----------------------------------|---|----|---------|
| 1  | KNR 4-01<br>0816/06               | Rozebranie posadzek (parkiet) z oderwaniem listew lub cokołów   | m2 | 115,080 |
| 2  | KNR 4-01<br>0804/07               | Zerwanie wylewki cementowej podposadzkowej  | m2 | 115,080 |
| 3  | KNR 4-01<br>0811/07               | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - ze schodów   | m2 | 22,241  |
| 4  | KNR 4-01<br>0211/01               | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach   | m2 | 22,241  |
| 5  | KNR K-29<br>0101/01               | Oczyszczenie i zmycie podłoża   | m2 | 137,320 |
| 6  | KNR 2-02u2<br>1134/01             | Gruntowanie preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi powierzchni poziomych   | m2 | 137,320 |
| 7  | KNR 2-02<br>1106/02               | Wylewka cementowa zatarta na gładko grubości 25mm   | m2 | 115,080 |
| 8  | KNR 2-02u2<br>1130/02             | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2   | m2 | 115,080 |
| 9  | NNRNKB 7<br>1130/03               | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm - do 10mm   | m2 | 115,080 |
| 10 | KNR 2-02u2<br>1130/01             | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane na oczyszczonych schodach   | m2 | 22,240  |
| 11 | KNR 2-02u2<br>2146/01<br>analogia | Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na kleju o stosunku obwodu do powierzchni do 10 m/m2 - płyty granitowe SZARÉ polerowane o grub.2,0cm układane na kleju (patrz hall główny) | m2 | 115,080 |
| 12 | NNRNKB 4<br>2146/04<br>analogia   | Cokoliki z płyt granitowych polerowanycho grub. 2cm na kleju o wysokości do 10cm (patrz hall główny)  | m  | 72,510  |
| 13 | NNRNKB 4<br>2147/01<br>analogia   | Okładziny schodów płytami z konglomeratów na kleju o stosunku obwodu do powierzchni do 10m/m2 - płyty granitowe CZARNE polerowane o grub.2,0cm (nastopnice)                           |    |         |
|    |                                   | 1,80*0,30*3   | m2 | 1,620   |
|    |                                   | 1,31*0,30*11  | m2 | 4,323   |
|    |                                   | 1,25*0,30*6   | m2 | 2,250   |
|    |                                   | 1,42*0,30*4   | m2 | 1,704   |
|    |                                   | razem   | m2 | 9,897   |
| 14 | NNRNKB 4<br>2147/01<br>analogia   | Okładziny schodów płytami z konglomeratów na spoiwie poliestrowym o stosunku obwodu do powierzchni do 10m/m2 - płyty granitowe SZARÉ polerowane o grub.2,0cm                          |    |         |
|    |                                   | 2,64*1,43   | m2 | 3,775   |
|    |                                   | 7,78*1,30   | m2 | 10,114  |
|    |                                   | 2,00*0,73   | m2 | 1,460   |
|    |                                   | podstopnice 1,80*0,15*3   | m2 | 0,810   |
|    |                                   | podstopnice 1,31*0,15*11  | m2 | 2,162   |
|    |                                   | podstopnice 1,25*0,15*6   | m2 | 1,125   |
|    |                                   | podstopnice 1,42*0,15*5   | m2 | 1,065   |
|    |                                   | nastopnice czarne -9,90   | m2 | -9,900  |
|    |                                   | razem   | m2 | 10,611  |
| 15 | NNRNKB 4<br>2146/04               | Cokoliki z płyt granitowych polerowanycho grub. 2cm na spoiwie poliestrowym o wysokości do 10cm -płyty granitowe SZARÉ polerowane o grub.2,0cm  |    |         |
|    |                                   | 1,75+1,15+1,34+4,67+1,35+1,23+1,43+0,72+2,08+1,58   | m  | 17,300  |
|    |                                   | razem   | m  | 17,300  |
| 16 | KNR 4-01<br>0108/17               | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km   | m3 | 6,905   |
| 17 | KNR 4-01<br>0108/04               | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (15km)   | m3 | 6,910   |
| 18 |                                   | Ruraż podposadzkowy instalacji c.o. w zakresie remontowanego korytarza. Wyprawki tynkarskie i malarskie po przeprowadzonym remoncie korytarza   |    |         |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm    | Ilość |       |
|----|----------|------------|-------|-------|-------|
|    |          | 1          | kpl   | 1,000 |       |
|    |          |            | razem | kpl   | 1,000 |

*Handwritten signature in blue ink.*