

Część nr 2

Przedmiar

Strona 2/4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,87*4,83+6,55*4,83+2,42*2,41	m2	80,311
		razem	m2	80,311
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej - demontaż wylewki cementowej podposadzkowej	m2	80,310
3	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,50*6	m	9,000
		razem	m	9,000
4	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	8,200
5		Demontaż zabudowy drewnianej nad drzwiami	kpl	4,000
6	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej: otwór na drzwi korytarza, otwór w sc. wewn	m3	2,501
7	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dostosowanie do docieplenia ościeży multiporem (3,13*2+1,44)*0,58*6	m2	26,796
		razem	m2	26,796
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 27,50*3,37-(1,00*2,10+1,20*2,15*3) 27,60*3,37-(1,20*2,15*3)	m2	82,84
		razem	m2	85,27
			m2	168,11
9	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej z lamperii w pom stuchaczy. 27,50*1,40-(1,00*1,40+1,20*0,50*3) 27,60*1,40-(1,20*0,50*3)	m2	35,300
		razem	m2	36,840
			m2	72,140
10	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 8,44	m3	8,440
		razem	m3	8,440
11	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (odl.15km) 80,31*0,045+9*0,50*0,03+8,20*0,10+4*0,75*0,10+2,50+26,80*0,04	m3	8,441
		razem	m3	8,441
		Roboty budowlane		
		Ściany		
12	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - z pozostawieniem wnęk na blendy	m3	1,944
13	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	5,400
14	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe	m2	5,400
15	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160mm - nadproża drzwiowe	m	6,400
16	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	8,000
17	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe	m	4,000
18	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	4,000
19	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	6,400
20	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	1,400
21	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe	m2	2,424
22	KNR 2-02u2 2024/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	14,614
23	KNR 2-02s 0815/02	Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych dwuwarstwowe	m2	25,363
24	KNR 2 1104/02	Ościeznice drewniane: drzwi akustyczne EI30 wg specyfikacji	m2	6,150
25	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm - po osadzeniu drzwi	m	1,632
26	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe	m2	1,632
27	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników kamiennych (granit) o grub.:2,5-3,0cm o długości ponad 1m	szt	6,000
28	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - pod docieplenie Multiporem ościeża (3,13*2+1,44)*0,50*6 ściany (6,13+2,62+8,97)*3,37 wnęki okienne -(3,12*1,53)*6 pow.pod parapetem 1,38*0,91*6	m2 m2 m2 m2	23,100 59,716 -28,642 7,535
		razem	m2	61,709
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	61,710
30	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian zewn. od wewnątrz Multiporem 5cm - ościeża okienne ościeża (3,13*2+1,44)*0,50*6	m2	23,100
		razem	m2	23,100
31	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian zewn. od wewnątrz Multiporem 12cm ściany (6,13+2,62+8,97)*3,37 wnęki okienne -(3,12*1,53)*6 pow.pod parapetem 1,38*0,91*6	m2 m2 m2	59,716 -28,642 7,535
		razem	m2	38,609
32	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	23,100
33	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	38,610
34	KNR 2-02u2 0832/01	Tynki cementowe II kategorii wykonywane ręcznie na ścianach	m2	38,610
35	NNRNKB 1 0833/10	Tynki cementowe II kategorii wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości 50cm, z transportem mechanicznym	m2	23,100
36	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe	m2	61,710
37	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 10% powierzchni ścian (bez części docieplonej) pokój komendanta nr 1 (6,13+4,72)*2*3,05 pokój komendanta nr 2 (8,97+4,72)*2*3,05 Sekretariat (2,62+4,72)*2*3,05	m2 m2 m2	66,185 83,509 44,774
		razem	m2	194,468
38	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi powierzchni pionowych 194,47+61,71+23,10	m2	279,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	279,280
39	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	279,280
		Sufity		
40	KNR 2-02u2 2702/02	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120cm 6,13*4,72 2,62*4,72 6,55*4,72+2,42*2,29	m2 m2 m2	28,934 12,366 36,458
		razem	m2	77,758
		Posadzki		
41	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi powierzchni poziomych	m2	77,760
42	KNR 2-02s 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	77,760
43	KNR 2-02s 1102/03	Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm	m2	77,760
44	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)	m2	77,760
45	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa - sucha mieszanka) x5	m2	77,760
46	KNR 2-02 1113/05	Posadzki z płytek dywanowych 50x50cm GOLD FLOOR lub równoważne	m2	77,760
47	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z wykł.dywanowej klejone 27,25+27,35+4,75-(1,00*3)	m razem m	56,350 56,350
48	KNR 4-01 0411/08	Wymiana listew progowych na aluminiowe	szt	4,000
		Roboty instalacyjne		
		Instalacje sanitarne: c.o.		
49		Montaż nowych grzejników szt.6: nowe przyłącza, zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną, zawory odcinające, docieplenie rur zakrytych w Multiporze	szt	6,000
		Instalacje sanitarne: wod-kan		
50		Zlewozmywak w sekretariacie: doprowadzenie inst. wody i cwu do miejsca zainstalowania, zlewozmywak nierdz. z szafką, bateria zlewozmywakowa, odprowadzenia ścieków projektowaną instal fi 50mm (pod stropem parteru) do istn. pionów kanalizacyjnych na parterze	kpl.	1,000
		Instalacje elektryczne i niskoprądowe		
51		Demontaż starej instalacji oświetleniowej i gniazdowej + opraw. Montaż nowych opraw 60x60 ledowych w suficie podwieszonym - zgodnie z dokumentacją. Poprowadzenie nowej instalacji oświetleniowej (przewody, włączniki). Poprowadzenie nowej instalacji gniazdowej (przewody, gniazda prądowe). Instalacja teletechniczna wewnętrzna, sieć strukturalna (wg wskazań inwestora) dostosowana do funkcji wyremontowanych pomieszczeń, montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury.	kpl.	2,000
		Instalacja wentylacyjna		
52		Montaż klimatyzatorów, montaż jednostek zewnętrznych na ścianach zewn. dziedzińca, odprowadzenie skroplin do projektowanej instalacji kanalizacyjnej (lub istniejącej)	kpl.	2,000

Przedmiar