

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
Remont dachu Budynku Głównego					
1	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej powlekaną w kolorze ceglastym RAL 8004 107,75			
			m2	107,750	
			razem	m2	107,750
2	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy - larkusz (przyjęto 10,0m x1,1m) 10,0*1,1			
			m2	11,000	
			razem	m2	11,000
3	KNR 0-15 0522/03	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 150mm przy rozstawie łat 16cm w kolorze ceglastym RAL 8004 11,0			
			m2	11,000	
			razem	m2	11,000
4	KNR 0-15 0522/03 analogia	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 150mm przy rozstawie łat 16cm : poprawa mocowania arkuszy blach profilowych na dachu tak, aby ilość wkrętów mocujących wyniosła min. 10szt/m2 w strefie krawędziowej (1m od krawędzi dachu) oraz min. 7szt/m2 w strefie środkowej. (Uwaga: mocowania należy dokonać wkrętami typu WF 4,8x35mm w kolorze ceglastym (R=28%) 3671,0			
			m2	3.671,000	
			razem	m2	3.671,000
5		Sprawdzenie i poprawa mocowania obróbek blacharskich przy kominach 1			
			kpl	1,000	
			razem	kpl	1,000
6	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 107,75*0,01			
			m3	1,077	
			razem	m3	1,077
7	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (odl.15km) 1,077			
			m3	1,077	
			razem	m3	1,077

Heikant