

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>KLATKA KL 1 - GŁÓWNA</b>		
	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: ST 01.01	m2	518,220
2	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej Nr ST: ST 01.01	m2	165,000
3	Wykucie z muru stolarki drzwiowej do ponownego wbudowania Nr ST: ST 01.01	m2	3,655
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Nr ST: ST 01.01	m2	1.246,184
5	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko, drewnianych, stalowych Nr ST: ST 01.01	m	26,900
6	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie do III kondygnacji Nr ST: ST 01.01	m	119,341
7	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 15 km Nr ST: ST 01.01	m3	18,649
8	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki Nr ST: ST 01.01	m3	18,649
	<b>Pokrywanie podłóg</b>		
9	Posadzki płytkowe z kamieni układane na klej - przygotowanie podłoża Nr ST: ST 01.02	m2	518,220
10	Posadzki płytkowe z kamieni (granit); płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Nr ST: ST 01.02	m2	518,220
11	Okładziny schodów z granitu Nr ST: ST 01.02	m2	165,000
	<b>Ścianki i zabudowy G/K</b>		
12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Nr ST: ST 01.03	m2	10,048
13	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Nr ST: ST 01.03	m2	1,700
14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Nr ST: ST 01.03	m2	213,295
	<b>Pokrywanie ścian</b>		
15	Okładzina ścienna z płytek gresowych Nr ST: ST 01.04	m2	241,761
16	Zabezpieczenie ściany blachą ze stali nierdzewnej szer. 20cm Nr ST: ST 01.04	m	62,610
	<b>Instalowanie konstrukcji metalowych - balustrady</b>		
17	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione blachą perforowaną nierdzewną i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową Nr ST: ST 01.05	m	56,080
18	Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach Nr ST: ST 01.05	m	63,261
	<b>Roboty malarskie</b>		
19	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Nr ST: ST 01.06	m2	448,882
20	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Nr ST: ST 01.06	m2	555,541
21	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Nr ST: ST 01.06		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	1.231,166
	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>		
22	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych Nr ST: ST 01.07	m	26,900
23	Zakup, dostawa i montaż elektroztrzymaczy Nr ST: ST 01.07	kpl	10,000
24	Montaż drzwi częściowo szklonych EI30 z obróbką obsadzenia - drzwi do biblioteki Nr ST: ST 01.07	kpl	1,000
25	Montaż drzwi pełnych z naswietlem EI30 z obróbką obsadzenia- drzwi do pomieszczeń biurowych/ sypialnych Nr ST: ST 01.07	kpl	8,000
26	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi do sklepu i biura podawczego Nr ST: ST 01.07	kpl	2,000
27	Wymiana stolarki okiennej do sklepu (PCV)	kpl	2,000
28	Wymiana stolarki okiennej do biura podawczego (PCV)	kpl	2,000
29	Montaż drzwi pełnych dwuskrzydłowych EI60 z obróbką obsadzenia - drzwi wentylatorowni Nr ST: ST 01.07	kpl	1,000
30	Wymiana drzwi do windy na drzwi o odporności EI60 na klatce K1, na wszystkich kondygnacjach	kpl	1,000
31	Montaż drzwi pełnych EI30 antywłamaniowych klasy "C" z obróbką obsadzenia - drzwi SOIN na klatce K3 Nr ST: ST 01.07	kpl	1,000
32	Przełożenie istniejących drzwi do SOIN-u wraz z pracami towarzyszącymi	kpl.	1,000
33	Montaż drzwi pełnych do pomieszczenia przy sali 501 oraz do biura przepustek wraz z pracami towarzyszącymi Nr ST: ST 01.07	kpl	2,000
34	Wymiana drzwi wejściowych do klatki K1 na drzwi przesuwne automatyczne wraz z pracami towarzyszącymi	szt	2,000
	<b>Inne</b>		
35	Wyposażenie kotłowni w system detekcji gazu oraz czujnik zalania	kpl	1,000
36	Montaż witryn szklanych, informacyjnych na kondygnacjach wraz z wykończeniem tynkiem dekoracyjnym na klatce K1 (na trzech kondygnacjach)	kpl	1,000
37	Prace wykończeniowe w pomieszczeniu biura podawczego (m.in. posadzka z wykładziny przemysłowej, malowanie ścian i sufitów, wymiana parapetu)	kpl	1,000
38	Montaż oświetlenia dekoracyjnego na słupach głównych oraz doświetlenia witryn szklanych	kpl.	1,000
39	Montaż dwóch tripodów oraz podwójnych bramek uchylnych	kpl	1,000