

Pan
mł. insp. Roman Gryczka
Zastępca Komendanta
Szkoły Policji w Pile

Dotyczy przetargu: Remont klatek schodowych w budynku głównym – klatka K4 Szkoły Policji w Pile.

Odpowiedzi na pytania (KZ-1683 /2015)

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie brakujących poz. w obmiarze robót budowlanych:

1. wyłaz na dach EI60 z drabiną
2. rusztowania wys. do 15m do robót zewn. (ocieplenie lukarny i naprawa rynny)
3. rusztowania do robót wewn. na kl. schodowej
4. prosimy podać z czego i jakiej gr. ma być wyrównana posadzka na ost. piętrze - poz.koszt.38
5. w poz. 61 62 koszt. brak ilości
6. Ponadto prosimy o wyjaśnienie poz.115 - przeróbka i malowanie bramy (brama rolowana ujęta jest w instal. elektr.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że:

1. Należy dodać do przedmiaru i uwzględnić podczas wyceny
Pozycja kosztorysowa 118 - Zakup i montaż wyłazu dachowego EI60 z drabiną wraz z niezbędnymi pracami tj: przekucie, obrobienie, pomalowanie itp. - Szt. 1
2. Należy dodać do przedmiaru i uwzględnić podczas wyceny
Pozycja kosztorysowa 119 - Ustawienie i rozebranie rusztowania wys. do 15m do robót zewn. (ocieplenie lukarny i naprawa rynny) - kpl. 1
3. Należy dodać do przedmiaru i uwzględnić podczas wyceny
Pozycja kosztorysowa 120 Ustawienie i rozebranie rusztowania do robót wewn. na kl. schodowej - kpl. 1
4. Należy wykonać *posadzkę betonową zbrojoną włóknami poli. o grubości około 5cm*
5. Pozycja kosztorysowa 61 i 62 ilość - *0, 743 m3*
6. Należy *nie uwzględniać* podczas wyceny pozycji kosztorysowe 115 - przeróbka i malowanie bramy

Dodatkowe informacje Zamawiającego:

7. Należy dodać do przedmiaru i uwzględnić podczas wyceny
Pozycja kosztorysowa 121 - Zakup i montaż w miejscu wyznaczonym wycieraczki przemysłowej aluminiowej 90x90 gumowo szczotkowej wys. 22mm – szt. 1

Wyk:2 egz.
egz. nr 1 - adresat
egz. nr 2 – aa.
JSZ/JSZ

Wykonał:

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
SZKOŁY POLICJI W PIŁE
Sut-ellen
mgr inż. Jakub Sztekel